

دفتر الشروط الفنية

لصيانة التكييف في مديرية غاز جنوب المنطقة الوسطى

تقديم وتركيب قطع التبدیل والصيانة لوحدات التكييف في بناء mcc والمخبر والمحطات لمديرية غاز جنوب المنطقة الوسطى :

الأعمال المطلوبة:

الكمية	العمل	المبنى
1	1- تقديم وتركيب ضاغط 14 طن دانفوس SM185	المخبر
1	1- صيانة المروحة الخارجية للمجموعة 9	مبنى MCC-
1	2- تقديم وتركيب كونتاكتور لضغط في المجموعة 15	
1	3- تقديم وتركيب ضاغط 10 طن في المجموعة 16 كوبلاند ZR144KC-TFD522	
15	4- تعبئة غاز لكافة المجموعات التي فيها ضعف غاز	
1	المجموعة الاولى : 1- تقديم وتركيب ضاغط 8 طن بريستول H25G104DBE	محطة أبو رباح
1	2- صيانة الدارة والتي تتضمن تعبئة غاز وكسح الدارة بغاز تنظيف وتركيب حمايات للدارة (حمايات ارتفاع وانخفاض الضغط) .	
1	المجموعة الثانية : 1- صيانة الدارة والتي تتضمن تعبئة غاز وكسح الدارة بغاز تنظيف وتركيب حمايات للدارة (حمايات ارتفاع وانخفاض الضغط) .	
1	المجموعة الثالثة : 1- صيانة الدارة والتي تتضمن تعبئة غاز وكسح الدارة بغاز تنظيف وتركيب حمايات للدارة (حمايات ارتفاع وانخفاض الضغط) .	
1	المجموعة الرابعة : 1- صيانة الدارة والتي تتضمن تعبئة غاز وتبديل الصمام الرباعي العاقل	
1	مجموعة الورش صيانة المروحة التوربينية الداخلية وتبديل ريلي محرك المروحة	

1	المجموعة الاولى : 1- تقديم وتركيب ضاغط 8 طن بريستول H25G104DBE	محطة شمال الفيض
1	2- صيانة الدارة والتي تتضمن تعبئة غاز وكسح الدارة بغاز تنظيف وتركيب حمايات للدارة (حمايات ارتفاع وانخفاض الضغط) .	
1	المجموعة الثالثة : 1- تقديم وتركيب ضاغط 8 طن بريستول H25G104DBE	
1	2- صيانة الدارة والتي تتضمن تعبئة غاز للمجموعة وتركيب حمايات للدارة (حمايات ارتفاع وانخفاض الضغط) .	
1	المجموعة الرابعة: 1- صيانة الدارة والتي تتضمن تعبئة غاز للمجموعة وتركيب حمايات للدارة (حمايات ارتفاع وانخفاض الضغط) .	

التزامات الملتزم: المواد الموردة جديدة وغير مجددة وفي حال عدم توفر نفس المادة على الملتزم تقديم بديل مطابق بالمواصفات الفنية على أن يضمن ذلك في عرضه - مرفق بالوثائق.

مدة التوريد وانجاز الأعمال : (30) ثلاثون يوما اعتبار من تبليغ المتعهد أمر المباشرة .

مكان الأعمال والتسليم : معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى - شرقي بلدة
الفرقلس والمحطات التابعة له

يقع على عاتق الملتزم : تأمين ما يلزم لوضع أجهزة التكيف التي يتم إصلاحها بالاستثمار .

فترة الضمان : عام كامل على كافة المواد الموردة التي يتم تركيبها وجميع التجهيزات التي تمت صيانتها والمتابعة بشكل دوري (شهري) للكشف وإجراء ما يلزم لحين نهاية فترة الضمان بما يضمن استثمارها بشكل سليم.

الدائرة الهندسية



شعبة الكهرباء



ورشة التكيف



مدير غاز جنوب المنطقة الوسطى

المهندس زياد سليمان

